

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MERUOCA – CE

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 0109.01/2023 - SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Empresa: VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 09.042.893/0001-02

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 1318, SALA 11 – CENTRO - CAUCAIA / CE
CEP: 61.600-090

Fone: (85) 9 8147-6679

E-mail: victoralvesvk@gmail.com

Inscrição municipal: 12222

Dados bancários: Caixa Econômica Federal – Ag: 4407 – op: 003 – Cc: 291-5

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PROPOSTO
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	R\$ 1.638.274,91

VALOR GLOBAL: R\$1.502.826,54 (Um Milhão Seiscentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Noventa e Um centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: De acordo com cronograma físico financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, contados da data da sua apresentação.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e que cumprimos todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão inclusas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra
- Carga, transporte, descarga e montagem
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Por ser a expressão da verdade, assina o presente.

Caucaia/CE, 04 de dezembro de 2023

Atenciosamente,

VK
CONSTRUCOES E
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:090428930
00102


Assinado de forma digital por V
CONSTRUTORES E
MATERIAIS LTDA-0904287301067
DN: c=BR, o=ICP-BRasil, st=CE,
in CAUCAIA, ou=Sede Regional da
Receita Federal do Brasil - BRB,
ou=RFB-e-LNP/A1,
ou=27382004600138,
ou=videconferencia, cn=VX
CONSTRUCOES E
EMPENHAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
FLS. 6937
\$

VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
Assinado de forma digital por VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA:09042893000102
Data: 08/10/2017 14:05:35
Id: CAUCAIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ
At, ou=27382004000138,
ou=videconferencia, cn=VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA:09042893000102

8

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.		DATA: 01/12/2023	BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 0109.01/2023		FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 83,86% MES: 0,00% PROPRIA: 0,00%	BDI: 29,77% 83,86% 0,00% 0,00%
	LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE				



1.1. COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		%	1,00000000	R\$ 367,85	R\$ 367,85
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 367,85

VALOR:	R\$ 367,85
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 109,51
TOTAL GERAL:	47.736,00

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 74,2000	R\$ 148,4000
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 2,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3500	R\$ 5,4000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 156,5200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,8600	R\$ 99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,3400	R\$ 151,7000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 318,2200

VALOR:	R\$ 474,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 141,33
TOTAL GERAL:	1.700,35

2.2. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 76,0800	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 216,0400	R\$ 0,0600
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 15,5500	R\$ 0,0086
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0086


VALOR:	R\$ 0,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (29.77%):	R\$ 0,02
TOTAL GERAL:	2.484,00

2.3. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Handwritten signature

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.		DATA : 01/12/2023		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 0109.01/2023		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,0600	R\$ 35,7612
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,6200	R\$ 24,6200
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,4200	R\$ 55,8900
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3100	R\$ 2,2965
					TOTAL Material:	R\$ 118,5677

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,1000

VALOR:	R\$ 149,67
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (29,77%):	R\$ 44,56
TOTAL GERAL:	2.330,76

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,0200	R\$ 1,2010
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 83,2200	R\$ 0,8322
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,0332

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 59,9700	R\$ 8,9955
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,0700	R\$ 9,7605
					TOTAL Material:	R\$ 18,7560

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,5610

VALOR:	R\$ 36,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (29,77%):	R\$ 10,82
TOTAL GERAL:	1.193.401,00

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,3900	R\$ 3,3900
					TOTAL Material:	R\$ 3,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,0030

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4900	R\$ 1,1225


[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 0109.01/2023
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

DATA : 01/12/2023	BDI : 29,77%
VERSÃO	HORA
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA
	83,85%
	0,00%
	0,00%



C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 333,7100	R\$ 11,3461
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,1000	R\$ 0,1517
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,2100	R\$ 0,6182
TOTAL Serviço:						R\$ 13,2385

VALOR:	R\$ 23,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (29,77%):	R\$ 7,03
TOTAL GERAL:	282.072,00

3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,5615

VALOR:	R\$ 45,56
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (29,77%):	R\$ 13,56
TOTAL GERAL:	6.798,80

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,4900
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,0500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500
TOTAL Material:					R\$ 245,2125

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 155,5000

VALOR:	R\$ 400,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (29,77%):	R\$ 119,29
TOTAL GERAL:	59.800,00

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1663

VALOR:	R\$ 1,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (29,77%):	R\$ 0,35
TOTAL GERAL:	41.952,00

VK CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:09042893000
102

Assinado de forma digital por VK
CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS
LTDA:09042893000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=CAUCAIA,
ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=27362004000138, ou=videoconferencia,
cn=VK CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS LTDA:09042893000102

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

DATA: 01/12/2023

BDI: 29,77%

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	VERSÃO	01/12/2023	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 0109.01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,95%	47,78%
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	Composições Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 47.736,00	25,00 % R\$ 11.934,00	25,00 % R\$ 11.934,00	10,00 % R\$ 4.773,60	10,00 % R\$ 4.773,60	20,00 % R\$ 9.547,20	10,00 % R\$ 4.773,60	100,00 % R\$ 47.736,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.515,11	40,00 % R\$ 2.606,04	20,00 % R\$ 1.303,02	20,00 % R\$ 1.303,02	20,00 % R\$ 1.303,03			100,00 % R\$ 6.515,11
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.542.071,80		10,00 % R\$ 154.207,18	20,00 % R\$ 308.414,36	20,00 % R\$ 308.414,36	30,00 % R\$ 462.621,54	20,00 % R\$ 308.414,36	100,00 % R\$ 1.542.071,80
4	LIMPEZA	R\$ 41.952,00		10,00 % R\$ 4.195,20	20,00 % R\$ 8.390,40	20,00 % R\$ 8.390,40	30,00 % R\$ 12.585,60	20,00 % R\$ 8.390,40	100,00 % R\$ 41.952,00
		R\$ 1.638.274,91	R\$ 14.540,04 R\$ 14.540,04	R\$ 171.639,40 R\$ 186.179,44	R\$ 322.881,38 R\$ 509.060,82	R\$ 322.881,39 R\$ 831.942,21	R\$ 484.754,34 R\$ 1.316.596,65	R\$ 321.578,36 R\$ 1.638.274,91	R\$ 1.638.274,91

VK CONSTRUCOES E
EMPREENHIMENTO
S
LTDA:09042893000
102


Assinado de forma digital por VK
CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS
LTDA:09042893000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE,
lc=CAUCAIA, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A1, ou=27382004000138,
ou=videoconferencia, cn=VK
CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS
LTDA:09042893000102





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 01/12/2023	BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 0109.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
S + G	Garantia/Seguros	0,32%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		4,62%
DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	Despesas Financeiras	1,02%
TOTAL		1,02%
Benefício		
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,64%
Impostos		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	DESONERAÇÃO (CPRB)	4,50%
TOTAL		13,15%

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VK
CONSTRUCOES E
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:090428930
00102

Assinado de forma digital por VK
CONSTRUCOES E
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:09042893000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE,
l=CAUCAIA, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=27382004000138,
ou=videoconferencia, cn=VK
CONSTRUCOES E
EMPREENDIMEN
TOS
LTDA:09042893000102


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA) DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA : 01/12/2023	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº. 0109.01/2023	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

VK
CONSTRUCOES E
EMPREENDEMENTOS
LTDA:090428930
00102

Assinado de forma digital por VK
CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS
LTDA:09042893000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE,
l=CAUCAIA, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A1, ou=27382004000138,
ou=videoconferencia, cn=VK
CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS
LTDA:09042893000102