



CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia - CE, 05 de junho de 2023.

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca
MERUOCA-CE.

Ref.: Tomada de Preços Nº 0305.01/2023 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Objeto: Construção de pavimentação em pedra tosca c/ compactação mecânica na sede e diversas localidades no município de Meruoca - Ceará.

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 0305.01/2023, pelo preço global de R\$ 2.121.340,86 (dois milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que em nossa proposta já estão contabilizados todos os custos com impostos e encargos que venham a recair sobre o objeto licitado.



Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário



Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 58364
RNP 06144-12605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADÁ DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ

BDI: 27,38%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							1.126,08
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	147,34	187,68	1.126,08
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							22.344,78
2.1	COMP. 01	MERUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	6,00	2.923,64	3.724,13	22.344,78
3.0	PAVIMENTAÇÃO							2.097.870,00
3.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	31.500,00	0,25	0,32	10.080,00
3.2	C3233	SEINFRA	RÉGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	31.500,00	2,06	2,62	82.530,00
3.3	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30.000,00	35,66	45,42	1.362.600,00
3.4	COMP. 02	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,10x0,25x1,00)m C/ REJUNTAMENTO - M	M	15.000,00	31,26	39,82	597.300,00
3.5	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	31.500,00	1,13	1,44	45.360,00
VALOR TOTAL:								2.121.340,86

R\$ 2.121.340,86 dois milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos

Hidrolândia - CE, 05 de junho de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614412605
CPF 054 690 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



PLANILHA DE SERVIÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2.1	COMP. 01	MERUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	31.500,00
3.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	31.500,00
3.3	C2898	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30.000,00
3.4	COMP. 02	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,10x0,25x1,00)m C/ REJUNTAMENTO -M	M	15.000,00
3.5	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	31.500,00

Hidrolândia - CE, 05 de junho de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayga Joffa R. P. Vasconcelos
 Hayga Joffa R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 06144-2605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE.

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	100,00%	1.126,08											R\$ 1.126,08
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20,00%	4.468,96	15,00%	3.351,72	20,00%	4.468,96	15,00%	3.351,72	15,00%	3.351,72	15,00%	3.351,72	R\$ 22.344,78
3.0	PAVIMENTAÇÃO													
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	20,00%	2.016,00	15,00%	1.512,00	20,00%	2.016,00	15,00%	1.512,00	15,00%	1.512,00	15,00%	1.512,00	RS 10.080,00
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	20,00%	16.506,00	15,00%	12.379,50	20,00%	16.506,00	15,00%	12.379,50	15,00%	12.379,50	15,00%	12.379,50	RS 82.530,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	20,00%	272.520,00	15,00%	204.390,00	20,00%	272.520,00	15,00%	204.390,00	15,00%	204.390,00	15,00%	204.390,00	RS 1.362.600,00
3.4	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,10x0,25x1,00)m C/ REJUNTAMENTO -M	20,00%	119.460,00	15,00%	89.595,00	20,00%	119.460,00	15,00%	89.595,00	15,00%	89.595,00	15,00%	89.595,00	RS 597.300,00
3.5	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	20,00%	9.072,00	15,00%	6.804,00	20,00%	9.072,00	15,00%	6.804,00	15,00%	6.804,00	15,00%	6.804,00	RS 45.360,00
TOTAL COM BDI (R\$)		20,04%	425.169,04	14,99%	318.032,22	19,99%	424.642,96	14,99%	318.032,22	14,99%	318.032,22	14,99%	318.032,22	RS 2.421.340,86
TOTAL ACUMULADO (R\$)		20,04%	425.169,04	35,03%	743.201,25	55,02%	1.167.244,21	70,02%	1.465.276,43	85,01%	1.803.306,64	100,00%	2.121.340,86	

Hidroilândia - CE, 05 de junho de 2023.

[Handwritten signatures]

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidroilândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

[Handwritten signature]

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 56764

RNP 0614412650

CPF: 054.830.563-04



Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidroilândia - Hidroilândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,83
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	13,15
	BDI =	27,38%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 05 de junho de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 36364
RNP 06144-12605
CPF 094.830-163-04

J. x
Uach

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		13,15

Hidrolândia - CE, 05 de junho de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 06144.12505
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,87	0,87	0,87
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 05 de junho de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56864
RNP 051442605
CPF 054.200.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9454	15,5500 R\$	30,25
Total:			R\$ 30,25

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM
 11100 ESMALTE SINTETICO
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	34,6184 R\$	35,31
L	1,0000	24,3078 R\$	24,31
M	4,5000	12,2657 R\$	55,20
KG	0,1500	15,1158 R\$	2,27
Total:			R\$ 117,09

Total Simples: R\$ 147,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (27,38%): R\$ 40,34

Valor Geral: R\$ 187,68

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

MÃO DE OBRA

12322 ENGENHEIRO
 16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
HxMÊS	10,0000	79,6155 R\$	796,15
HxMÊS	80,0000	26,5936 R\$	2.127,49
Total:			R\$ 2.923,64

Total Simples: R\$ 2.923,64

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (27,38%): R\$ 800,49

Valor Geral: R\$ 3.724,13

3.0 PAVIMENTAÇÃO

C2673 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)
 10758 NÍVEL (CHP)
 10775 TEODOLITO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0010	72,9967 R\$	0,07
H	0,0020	0,6707 R\$	-
H	0,0020	1,3241 R\$	-
Total:			R\$ 0,07

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE
 12362 NIVELADOR
 12445 TOPOGRAFO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0039	16,7700 R\$	0,07
H	0,0019	24,8600 R\$	0,05
H	0,0019	30,3400 R\$	0,06
Total:			R\$ 0,18

Total Simples: R\$ 0,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (27,38%): R\$ 0,07

Valor Geral: R\$ 0,32

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Handwritten signature: Hugo Jotta P. Vasconcelos
 CREA 36764
 RNP 0614412605
 CPF 054 890 503-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	47,3537 R\$	0,05
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	60,4566 R\$	0,13
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	54,3559 R\$	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,6339 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	74,4842 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	26,6044 R\$	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	155,1433 R\$	0,62
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	174,6506 R\$	0,08
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	166,3131 R\$	0,15
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	3,9684 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	212,3906 R\$	0,54
10760 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	94,7792 R\$	0,21
			Total: R\$	1,87

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0125	15,5500 R\$	0,19
			Total: R\$	0,19
			Total Simples: R\$	2,06
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (27,38%): R\$	0,56
			Valor Geral: R\$	2,62

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,4262 R\$	1,17
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	82,6795 R\$	0,83
			Total: R\$	2,00

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,2918	20,7700 R\$	6,06
12543 SERVENTE	H	0,5836	15,5500 R\$	9,08
			Total: R\$	15,14

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	59,2180 R\$	8,88
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	64,2566 R\$	9,64
			Total: R\$	18,52

Total Simples: R\$ 35,66
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (27,38%): R\$ 9,76
Valor Geral: R\$ 45,42

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Magno Joffe P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442505
 CPF 054 899 063 004



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0305.01/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

LOCAL: RUAS E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ

COMP. 02 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,10x0,25x1,00)m C/ REJUNTAMENTO -M

ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,10x0,25x1,00)m C/ REJUNTAMENTO -M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381 PEDREIRO	H	0,1751	20,7700 R\$	3,64
12543 SERVENTE	H	0,3502	15,5500 R\$	5,45
			Total: R\$	9,09

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	495,8241 R\$	0,50
			Total: R\$	0,50

CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (0,10x0,25x1,00)m -M

EQUIPAMENTOS (CHORÁRIO)

10753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,0667	18,9871 R\$	1,27
			Total: R\$	1,27

MAO DE OBRA

12381 PEDREIRO	H	0,0649	20,7700 R\$	1,35
12543 SERVENTE	H	0,6485	15,5500 R\$	10,08
			Total: R\$	11,43

SERVIÇOS

C3269 CONCRETO P/VIBR. FCK=13,5 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0250	342,9546 R\$	8,57
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0100	40,0850 R\$	0,40
			Total: R\$	8,97

Total Simples: R\$ 31,26

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (27,38%): R\$ 8,56

Valor Geral: R\$ 39,82

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0730	15,5500 R\$	1,13
			Total: R\$	1,13

Total Simples: R\$ 1,13

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (27,38%): R\$ 0,31

Valor Geral: R\$ 1,44

Hidrolândia - CE, 05 de junho de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56264
RNP 05144-12605
CPF 054 890 869-94

PLANALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com